

唐山市住房和城乡建设局

唐山市住房和城乡建设局 关于转发省住建厅《关于做好施工现场集中堆载 安全隐患排查整治的紧急通知》的通知

各县（市、区）、开发区（管理区）住建局，各有关单位：

现将河北省住房和城乡建设厅《关于做好施工现场集中堆载安全隐患排查整治的紧急通知》（冀建质安函〔2023〕310号）转发给你们，请认真贯彻执行，深刻汲取事故教训，扎实开展安全隐患排查整治工作。

唐山市住房和城乡建设局

2023年8月1日



河北省住房和城乡建设厅

冀建质安函〔2023〕310号

河北省住房和城乡建设厅 关于做好施工现场集中堆载安全隐患排查 整治的紧急通知

各市（含定州、辛集市）住房和城乡建设局（建设局）、城市管理综合行政执法局，雄安新区管委会建设和交通管理局：

2023年7月23日，齐齐哈尔市发生一起施工单位违规在体育馆屋顶堆放建筑材料，导致屋顶荷载过大引发的坍塌事故，造成11人死亡，产生不良社会影响，为我们敲响警钟。为汲取教训，举一反三，防止此类事故发生，现就有关事宜通知如下：

一、高度重视，克服麻痹大意思想

各地住房城乡建设主管部门要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示、有关安全生产的重要论述精神，以及省委、省政府关于安全生产工作的一系列部署，深刻吸取事故教训，充分认识建筑材料转运暂存、堆放场所以及深基坑、高边坡等工程和模板支撑、脚手架结构安全的重要性，一旦发生坍塌事故，影响范围广、破坏性强、抢险困难，将严重威胁人民群众的生命财产安全，各住房城乡建设主管部门和各参建单位要切实

实抓好材料转运集中堆置于既有建筑屋面、室内等，以及施工现场特别是深基坑、高边坡和模板支撑、脚手架施工荷载、材料堆放安全隐患排查整治工作，坚持把监管落实在前、风险控制在前、隐患消除在前、事故防范在前，做到责任到人、措施到位、科学防范，坚决杜绝类似事故发生。

二、汲取教训，迅速进行全面排查

当前，我省正处在“七下八上”防汛关键时期，强降雨强对流天气频发，雨水浸泡冲刷再受到不利荷载影响，极易造成基坑、模板支撑体系失稳坍塌，各地住房城乡建设主管部门要立即组织对辖区内所有在建项目开展全面隐患排查整治，确保不留盲区、不留死角。重点检查预防坍塌事故安全技术措施或专项施工方案的制定和实施情况，建筑材料堆放以及基坑工程、模板支架、脚手架工程安全防范措施落实情况。督促施工现场依据施工总平面图布置堆放场地，施工材料必须按现场分区布置图堆放，堆放区域应平整、坚实，不得超越施工区域、违反施工方案堆放材料，特别是违规在既有建筑屋面、室内楼面等超荷载集中堆放材料。严控基坑周边堆载，基坑边坡 2m 以内禁止堆放材料，严禁在基坑周边搭设临时用房，若确因场地制约需在危险区域搭设板房或堆载的，须经基坑设计单位进行荷载计算，施工材料在基坑附近堆放时应整齐、平稳、高度不超过 1.5m。钢筋绑扎、混凝土浇筑以及砌体砌筑等作业面，严禁钢筋、混凝土以及砌块等材料过多且集中堆放，坚决防范局部荷载过大引发模板支撑体系、脚手

架变形坍塌事故。项目经理和监理工程师要加强对施工材料现场监督，确保堆放符合规定要求，施工单位做好日常巡查巡检，发现异常及时处置。

三、全面整治，确保隐患动态清零

督促施工企业开展全覆盖自查，确保无盲点、无死角、无漏洞，对排查出的问题隐患拉出清单，逐一整改，动态清零。各级建设主管部门要结合汛期安全隐患排查整治和重大事故隐患专项排查整治安排加大监督检查力度，发现施工现场存在集中堆载安全隐患的，责令立即整改消除隐患；发现存在严重安全隐患的，立即下达停止施工通知书，并依据相关法律法规对企业及相关责任人员进行处罚，有效防范遏制坍塌等各类生产安全事故。

请各市场和雄安新区于8月12日前报送排查整治情况，并填报在建项目集中堆载安全隐患排查整治情况统计表（附后）。

联系人及电话：段丽莉 87803846

邮 箱：duanlili@hebmail.gov.cn


河北省住房和城乡建设厅
2023年7月28日

附表

在建项目集中堆载安全隐患排查整治情况 统计表

填报单位：_____（盖章）

序号	在建项目 数(个)	检查项目 数(个)	发现隐 患数 (个)	限期整 改项目 数(个)	停工整改 项目数 (个)	处罚金额 (万元)	备注
1							
2							
3							
4							
.....							

填报人：_____

填报时间：_____